



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI

Agglomerato Industriale di Caltanissetta - Calderaro. Lavori di somma urgenza per l'interdizione al traffico veicolare della via dell'Imprenditore - tratto compreso tra la Via Salvatore Averna e la via Peppino Impastato -

COMMITTENTE
IMPRESA

CONTRATTO
N° Repertorio del
Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio

PROGETTISTA

Data 09/04/2018

Salvatore Giannino IL TECNICO



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 26.1.29 (M)	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in ... il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. Lato via S. Averna Lato via P. Impastato							
			14,000 14,000		2,000 2,000	28,00 28,00		
	Sommano (mq)					56,00	14,03	785,68
2 26.3.1.4 (M)	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei ... o al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.4) in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00. Lato via S. Averna Lato via P. Impastato							
			3,000 3,000			3,00 3,00		
	Sommano (cad)					6,00	68,65	411,90
3 26.1.26 (M)	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari col ... ietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. Lato via S. Averna Lato via P. Impastato							
			14,000 14,000		1,100 1,100	15,40 15,40		
	Sommano (mq)					30,80	10,58	325,86
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							1.523,44

Il Progettista