



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ente Pubblico non Economico

L.R. 8/2012

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

LAVORI di somma urgenza per l'interdizione al traffico veicolare della via dell'Imprenditore -tratto compreso tra la Via Salvatore Averna e la via Peppino Impastato - Agglomerato Industriale di Caltanissetta - Calderaro

COMMITTENTE IRSAP - ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IMPRESA

CONTRATTO
N° Repertorio del
Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio

PROGETTISTA ing. Salvatore Giammusso

Data 6/04/2018

IL TECNICO
Salvatore Giammusso

#innovazioneellatrasparenzaperiservizialeimprese

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per l'interdizione al traffico veicolare della via dell'Imprenditore -tratto compreso tra la Via Salvatore Averna e la via Peppino Impastato - Agglomerato Industriale di Caltanissetta – Calderaro.

ù

1. PREMESSE

Nel corso di un sopralluogo, in data 5.04.2018, nella zona industriale di Caltanissetta-Calderaro, in particolare nella Via dell'Imprenditore, lo scrivente, aveva



modo di accertare che oltre alle insidie stradali già presenti, e segnalate, era presente un modesto buco nella sovrastruttura stradale, adiacente un pozzetto della fognatura, il quale nascondeva una pericolosissima insidia stradale, tenuto conto che da un'ispezione più accurata si rilevava che non era più presente il corpo

stradale al di sotto della pavimentazione bituminosa.

Stante la situazione di pericolo imminente per gli utilizzatori della strada, il sottoscritto decideva di chiudere al traffico il tratto interessato, poiché le altre insidie già presenti, non rendevano più transitabile in sicurezza detta via.



Nell'impossibilità di procedere alla collocazione delle transenne necessarie (circa 20 metri), mediante l'intervento diretto da parte dell'Ufficio tecnico per mancanza delle stesse e di operai e mezzi d'opera il sottoscritto, per lo scopo, considerato che ricorrevano gli estremi di cui all'art. 163 del D.lgs 50 del 18.04.2016 (Testo unico sui contratti pubblici) ha interpellato telefonicamente l'impresa CSP costruzioni s.r.l., insediata nella zona industriale di Caltanissetta-Calderaro, per l'esecuzione di quanto necessario, redigendo apposito verbale che si riporta in appendice alla presente.

2. DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

Il tratto di strada di via dell'Imprenditore, compreso tra via Salvatore Averna e via P. Impastato è interessato da profondi cedimenti della sovrastruttura stradale, in prossimità



dei tombini, a cui si è aggiunta la presenza di un foro nella pavimentazione stradale che nasconde un completo svuotamento del corpo stradale sottostante.

La presenza di tali insidie e il loro numero non consente di lasciare aperta al traffico la predetta via, poiché, si costringerebbero



gli utilizzatori a vere e proprie gincane, tra le transenne, con grave pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale. Peraltro, essendo già in corso di approvazione un progetto per la manutenzione stradale del tratto interessato i presenti lavori, anche in aderenza a quanto previsto dall'ANAC in proposito di somma urgenza, si limiteranno alla messa in sicurezza del sito, come meglio descritto più avanti.

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto che si è inteso redigere è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico-illustrativa
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Quadro di incidenza della manodopera
- Documentazione fotografica

I lavori, già eseguiti nella mattinata del 5.04.2018 sono consistiti in:

- Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare;
- Collocazione di segnaletica di sicurezza mediante cartelli, conformi al Codice della strada;
- Collocazione di rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20



Stante la tipologia dei lavori da eseguire gli stessi saranno contabilizzati a MISURA.

4. QUADRO DELLA SPESA

L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 1.407,90 secondo il seguente quadro economico (sull'importo dei lavori è stato concordato con l'impresa un ribasso del 25%):

I Importo del servizio

A) Importo complessivo dei lavori	1.523,44 €
di cui:	
B) Oneri per sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	45,74 €
C) Importo a base d'asta	1.477,70 €

	di cui Manodopera		373,45 €	
A detrarre: Ribasso d'asta concordato				
	25%	1.477,70 €	369,43 €	
Restano al netto (<i>compreso oneri per sicurezza</i>)				1.154,02 €
II Somme a disposizione dell'Amministrazione				
A) I.V.A.				
	22%	1.154,02 €	253,88 €	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			253,88 €	
				<u>253,88 €</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO				1.407,90 €

Caltanissetta, 09.04.2018

Il progettista e
Responsabile Unico del Procedimento

ing. Salvatore Giammusso


OGGETTO: Agglomerato Industriale di Caltanissetta – Calderaro. Lavori di somma urgenza per l'interdizione al traffico veicolare della via dell'Imprenditore - tratto compreso tra la Via Salvatore Averna e la via Peppino Impastato – Verbale ai sensi dell'art. 163 del D.Leg.vo 50/2016.

In data odierna, alle ore 8:05, il sottoscritto ing. Salvatore Giammusso, funzionario assegnato all'area servizi tecnici dell'IRSAP, assistito dal geom. Salvatore Cammarata, istruttore, assegnato all'ufficio periferico IRSAP di Caltanissetta, si recava presso l'agglomerato industriale di Caltanissetta – Calderaro - via dell'Imprenditore, per effettuare riscontri tecnici, ai fini della redazione di un progetto di manutenzione straordinaria, per il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento con la Determinazione del Direttore Generale n. 86 del 28.03.2018.

Sui luoghi, erano già presenti segnalazioni di pericolo dovuti a profondi cedimenti in prossimità dei tombini stradali, ma ciò che attirava l'attenzione del sottoscritto era un modesto buco nella sovrastruttura stradale, adiacente un pozzetto della fognatura, il quale nascondeva una pericolosissima insidia stradale, tenuto conto che da un'ispezione più accurata si rilevava che non era più presente il corpo stradale al di sotto della pavimentazione bituminosa.

Stante la situazione di pericolo imminente per gli utilizzatori della strada, il sottoscritto decideva di chiudere al traffico il tratto interessato, poiché le altre insidie già presenti, non rendono più transitabile in sicurezza detta via.

Nell'impossibilità di procedere alla collocazione delle transenne necessarie (circa 20 metri), mediante l'intervento diretto da parte dell'Ufficio tecnico per mancanza delle stesse e di operai e mezzi d'opera il sottoscritto, per lo scopo, ha interpellato telefonicamente l'impresa CSP costruzioni s.r.l., insediata nella zona industriale di Caltanissetta-Calderaro.

Tutto ciò evidenziato, il sottoscritto ing. Salvatore Giammusso, Funzionario tecnico di questo Istituto, per quanto premesso e ritenuto, considerato che ricorrono gli estremi di cui all'art. 163 del D.lgs 50 del 18.04.2016 (Testo unico sui contratti pubblici)

DICHIARA LA SOMMA URGENZA

dei lavori sopra descritti.

DISPONE

ai sensi del comma 1 dell' art. 163 del DLgs 163/2016, l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, indispensabili per salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada e garantire la sicurezza nella circolazione stradale, preventivati in circa 500,00 €, oltre IVA al 22%, e salvo risultanze diverse derivanti dalla redazione della perizia da trasmettere al Dirigente dell'Area Servizi Tecnici per l'approvazione ed il riconoscimento.



AFFIDA

alla ditta "CSP Costruzioni s.r.l.", con sede in Caltanissetta – via Peralta, P.I. 01890170853, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il transennamento, nella zona industriale di Caltanissetta Calderaro della via dell'Imprenditore, lato via Salvatore Averna e lato Via Peppino Impastato, consistenti nella collocazione di circa 20 metri lineare di transenne, tipo recinzione, dell'altezza di 2 metri, e idonea segnaletica stradale.

DA ATTO:

- che in ragione delle contabilità eseguite per interventi analoghi a quello oggetto del presente verbale i lavori sono preventivati in circa 500,00 €, oltre IVA al 22%;
- il prezzo è comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro al finito e a regola d'arte, con riferimento allo stato dei luoghi, già ben noto all'impresa;
- che tutte le operazioni dovranno rispettare il DPR 207/2010, il D.lgs 50/2016, il D.M. 145/00 e il D.lgs 81/2008;
- che l'impresa, con la sottoscrizione della presente, accetta tutto quanto ivi riportato ed in particolare, dichiara:
 - a) di obbligarsi ad eseguire i lavori anzidetti sotto la direzione del personale tecnico dell'IRSAP;
 - b) di essere a conoscenza che l'affidamento dei lavori predetti comporterà per la Ditta l'onere delle spese generali e quelle eventualmente dovute per la stipula del relativo contratto di appalto;
 - c) di impegnarsi al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
 - d) che questo Ente è già in possesso di tutti i documenti di qualificazione tecnica-finanziaria per l'esecuzione dei lavori in parola, nonché quelli di regolarità contributiva e attestante che non vi sono impedimenti all'assunzione di lavori pubblici;
 - e) che il Responsabile della sicurezza, ai sensi del D.lgs 81/08 è il sig. Pilato Calogero;

Alle ore 9,00, del 5.04.2018, letto e sottoscritto dalle parti.

A cura del funzionario tecnico dell'IRSAP, il presente verbale sarà trasmesso al Dirigente dell'Area Servizi Tecnici.

L'IMPRESA

L'Amministratore unico



Il Funzionario Tecnico





Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6