



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria in via dell'Imprenditore - tratto compreso tra via Salvatore Averna e Via Peppino Impastato

COMMITTENTE IRSA
P
IMPRESA

CONTRATTO
N° Repertorio del
Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio

PROGETTISTA

Data 06/04/2018

ALTECNICO
Salvatore Giannino



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 1.1.7.1 (M)	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di ... a fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW		3,000	3,000	3,000	27,00		
	Sommano (mc)					27,00	9,89	267,03
2 1.2.1 (M)	Sovrapprezzo percentuale allo scavo descritto alle voci 1.1.9.1 e 1.1.9.2 per ogni metro di maggiore profondità		3,000	3,000	1,000	9,00		
	Sommano ()					9,00	0,35	3,15
3 1.2.5.2 (M)	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cu ... le voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano							
	(Vedi voce numero 1)	27,000				27,00		
	Sommano (mc X km)					27,00	0,63	17,01
4 13.7.2.7 (M)	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme ... a e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 7) D esterno 400 mm; interno 380,4 mm		4,000			4,00		
	Sommano (m)					4,00	60,88	243,52
5 23.1.6 (M)	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di minitranchea con aggregati riciclati provenienti da id ... quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.							
	(Vedi voce numero 1)	27,000				27,00		
	A detrarre:					0,00		
	- Cassonetto stradale (Lu=-3,000)		-3,000	3,000	0,800	-7,20		
	Sommano (mc)					19,80	10,43	206,51
6 3.1.1.2 (M)	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei c ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:2) per opere in fondazione con C 12/15.							
	Rifacimento pozzetto	2,000	1,400	0,250	3,000	2,10		
		2,000	1,000	0,250	3,000	1,50		
	Sommano (mc)					3,60	126,92	456,91
7 3.2.1.2 (M)	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre ... laboratorio per le prove dei materiali:2) per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate							
	Debole armatura per i pozzetti	35,000	3,600			126,00		
	Sommano (kg)					126,00	1,83	230,58
8 6.1.1.1 (M)	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme ... e finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.1) per strade in ambito extraurbano							
	Ricariche parziali degli avvallamenti - Si considera uno spessore medio di 20 cm		25,000	8,000	0,300	60,00		
	Sommano (mc)					60,00	19,91	1.194,60
9 6.1.5.2 (M)	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni strad ... minata nello studio Marshall.2) per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore							
			30,000	8,000	6,000	1.440,00		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sommano (mq/cm)					1.440,00	1,69	2.433,60
10 6.1.6.2 (M)	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano ... minata nello studio Marshall.2) per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore		45,000	8,000	3,000	1.080,00		
	Sommano (mq/cm)					1.080,00	2,26	2.440,80
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							7.493,71

Il Progettista